

Beschlussvorlage

öffentlich

Nr.	0433/FB 4/2020
-----	----------------

Federführung:	Fachbereich 4	Datum:	19.06.2020
Verfasser:	Aufschneider, Steffen	AZ:	

Beratungsfolge	Termin
Verbandsgemeinderat der Verbandsgemeinde Eisenberg	25.06.2020

Gegenstand der Vorlage

Auftragsvergabe Erneuerung der Trinkwasser-Hauptleitung und der Hausanschlüsse in der Ripperter Straße in Eisenberg

Beschlussvorschlag:

Der Verbandsgemeinderat beschließt den Auftrag für die Arbeiten an der Trinkwasserleitung in der Ripperter Straße in Höhe von **107.607,44 €** an die Firma Strabag aus Sprendlingen zu vergeben.

Problembeschreibung/Begründung:

Die Stadt Eisenberg wird aufgrund des Straßenausbauprogramms und der bestehenden Mängel im Straßenoberbau die Ripperter Straße ausbauen.

Die Ripperter Straße befindet sich nördlich des Marktplatzes von Eisenberg. Der Ausbaubereich liegt zwischen der Kreuzung Sandstraße - Ripperter Straße und dem Kreisel Kerzenheimer Straße.

Dieser Bereich umfasst eine Straßenfläche von 950,00 m² auf einer Länge von rund 180,00 m, bei einer durchschnittlichen Breite von 5,15 m.

Der Gehwegbereich umfasst eine Fläche von rund 400,00 m² bei einer Breite von 1,10 m und ist mit Rundborden vom Rinnenband abgetrennt. Die Straßenentwässerung erfolgt derzeit über eine Rinne aus Betonplatten 0,15 x 0,15 x 0,08.

Neben der Wiederherstellung des Straßenoberbaus und des Gehweges werden auch verschiedene Arbeiten für das Wasserwerk ausgeführt. Die Hauptleitung, sowie die Hausanschlüsse sind mit die ältesten im Stadtgebiet von Eisenberg und müssen deshalb erneuert werden.

Weiterhin werden Arbeiten an der Straßenbeleuchtung von der KEEP GmbH durchgeführt. Um Synergieeffekte zu nutzen, wurden die Arbeiten zusammen ausgeschrieben.

Folgenden Arbeitsschritte werden dabei ausgeführt:

- Totalabbruch des Straßenoberbaus, des Gehweges sowie dessen Aufbau
- Aushub zur Verbesserung der Bodenverhältnisse gemäß Bodengutachten
- Aushub des Leitungsgrabens für die neue Trinkwasserleitung
- Verlegung der neuen Wasserleitung auf einer Tiefe von ca. 1,75 m
- Aushub der Gräben für die Trinkwasserhausanschlüsse
- Erneuerung von Schiebern und Hydranten

Nach der Submission am 16.06.2020 ergab sich folgenden Bieterreihenfolge:

1.	Strabag AG	393.454,00 €
2.	...	397.720,07 €
3.	...	404.498,65 €
4.	...	427.530,36 €
5.	...	445.004,57 €
6.	...	457.470,32 €
7.	...	471.602,19 €
8.	...	474.959,14 €
9.	...	730.717,43 €

Die Kosten für den Ausbau verteilen sich wie folgt:

Straße (Stadt Eisenberg) :	272.763,77 €
Straßenbeleuchtung (Stadt Eisenberg):	13.082,79 €
Trinkwasser (Werke) :	107.607,44 €
Summe:	393.454,00 €
Kostenanteil Wasserwerk:	107.607,44 €

Das Angebot der Firma Strabag AG für die Ausführung der Arbeiten in der Ripperter Straße, ist wirtschaftlich kalkuliert und kann zur Beauftragung empfohlen werden. Die Firma Strabag AG ist uns bereits aus Straßenbaumaßnahmen, wie dem Endausbau des Neubaugebietes Stauer Straße in Ramsen bekannt.

Finanzierung:

☐ ja ☐ nein

Finanzierung					
Gesamtkosten der Maßnahmen	jährliche Kosten/	Folge-lasten	Eigenanteil	Objektbezogene Einnahmen	Einmalige oder jährliche laufende Haushaltsbelastung
(Beschaffungs- / Herstellungskosten)			(i.d.R. = Kreditbedarf)	(Zuschüsse / Beträge)	(Mittelabfluss, Kapiteldienst Folgelasten kalkulatorische Kosten)
EUR	EUR		EUR	EUR	EUR

Anlagen:
Ripperter Str. Lageplan