Beschlussvorlage

öffentlich

Nr.	0515/FB 4/2021
-----	----------------

Federführung: Fachbereich 4	Datum: 24.08.2021
Verfasser: Lill, Andreas	AZ:

Beratungsfolge	Termin
Bau- und Umweltausschuss der Gemeinde Ramsen	20.09.2021
Gemeinderat der Gemeinde Ramsen	27.09.2021

Gegenstand der Vorlage

Auftragsvergabe - Lieferung und Montage Abdeckung Straßeneinlauf Klosterstraße

Beschlussvorschlag:

Der Gemeinderat Ramsen beschließt den Auftrag für die Metallbauarbeiten am Straßeneinlauf in der Klosterstraße an die Fa. Noack aus Eisenberg zu vergeben. Die Kosten belaufen sich auf 3.434,10 €.

Problembeschreibung/Begründung:

In der Klosterstraße in Ramsen befindet sich ein Einlaufbauwerk für abfließendes Niederschlagswasser der Straßenfläche. Das Schachtbauwerk aus Beton, welches als Sandfang konzipiert wurde, ist 3,10 m lang und 1,63 m breit.

Seit der Fertigstellung wurde das Bauwerk mit einem provisorischen Gitterrost am Zulauf versehen, um eine Blockade der Zulauföffnung zu vermeiden. Die Revisionsöffnung des Schachtes wurde ebenfalls provisorisch mit Holzdielen und Stahlplatten abgedeckt. Die Stahlplatten der Fa. Müller GmbH wurden mittlerweile entfernt.

Die darunterliegenden Holzbohlen sind mittlerweile morsch. Um ein Abstürzen durch die Holzdielen zu vermeiden, wurde das Bauwerk vorübergehend mit Absperrgittern eingefasst. Zur Wiederherstellung der Verkehrssicherheit sollen die Provisorien nun durch geeignete Metallelemente ersetzt werden.

Die Revisionsöffnung soll mit Gitterrosten belegt werden, sodass eine Wartung zukünftig weiter möglich ist. Es werden insgesamt drei feuerverzinkte Gitterroste in die Betoneinfassung des Einlaufbauwerkes eingepasst.

Der Zulauf wird mit einem Rahmen aus Vierkanthrohr inklusive waagrecht Füllstäben

versehen, um grobe Objekte vom Sandfang abzuhalten.

Um ein Befahren des Bauwerkes zu vermeiden wird die Betonumrandung des Bauwerkes mit einem Brüstungsgeländer (Höhe 1 m) abgesichert werden. Das Geländer besteht aus 6 Pfosten, ebenfalls Vierkanthrohr, einem Handlauf und entsprechenden Füllstäben.

Die Entsorgung der alten Holzdielen und des provisorischen Gitterrostes am Einlauf sind ebenfalls im Angebot enthalten.

Alle Metallteile werden feuerverzinkt, um sie widerstandsfähiger gegenüber der Witterung zu gestalten.

Um die Arbeiten durchführen zu lassen, wurden zwei Angebote von örtlichen Metallbauern eingeholt. Nach Prüfung der Angebote ergab sich folgende Bieterreihenfolge:

1. Fa. Noack, Eisenberg	3.434,10 €
2. ...	4.165,00 €

Das Angebot der Fa. Noack ist auskömmlich, wirtschaftlich kalkuliert und kann zur Beauftragung empfohlen werden.

Finanzierung:

ja nein

Finanzierung					
Gesamtkosten der Maßnahmen	jährliche Kosten/	Folge-lasten	Eigenanteil	Objektbezogene Einnahmen	Einmalige oder jährliche laufende Haushaltsbelastung
(Beschaffungs- / Herstellungskosten)			(i.d.R. = Kreditbedarf)	(Zuschüsse / Beträge)	(Mittelabfluss, Kapiteldienst Folgelasten kalkulatorische Kosten)
EUR	EUR		EUR	EUR	EUR

Verbandgemeindevverwaltung
Eisenberg (Pfalz), den 06.09.21

(Ruster)
Ortsbürgermeister

(Zurowski)
Techn. Werkleiter

(Lill)
Techn. Bauamt

(Sattler)
Finanzabteilung

Anlagen:
Straßeneinlauf Klosterstraße Ramsen