

Beschlussvorlage

öffentlich

Nr.	1166/FB 4/2022
-----	----------------

Federführung: Fachbereich 4	Datum: 01.12.2022
Verfasser: Lill, Andreas	AZ:

Beratungsfolge	Termin
Stadtrat der Stadt Eisenberg	13.12.2022

Gegenstand der Vorlage

Auftragsvergabe - Einseitiger Gehwegausbau Virchowstraße Eisenberg

Beschlussvorschlag:

Die Stadt Eisenberg beschließt den Auftrag für den einseitigen Ausbau des Gehweges in der Virchowstraße an die Fa. Tas Bauunternehmung aus Eisenberg zu vergeben. Die submittierte Auftragssumme beläuft sich auf 132.920,03 €.

Problembeschreibung/Begründung:

Die Stadt Eisenberg beabsichtigt den südlichen Gehweg in der Virchowstraße auszubauen. Der gegenüberliegende Gehweg wurde bereits bei der Erschließung im Jahr 2008 ausgebaut. In der Sitzung des Stadtrates vom 21.09.2021 wurde das aktuelle Straßenausbauprogramm dahingehend geändert, dass statt der Industriestraße ein Teilstück der Virchowstraße ausgebaut wird.

Der auszubauende Bereich umfasst eine Länge von ca. 290 m und beginnt an der Kerzenheimer Straße. Er endet an der Einfahrt zur Röntgenstraße. Die Breite des Fußweges beläuft sich im Mittel auf ca. 1,60 m. Im besagten Bereich sind die Rund- bzw. Hochborde, die den Straßenbereich von der Fußgängerfläche trennen, zu großen Teilen schadhaft oder komplett ausgebrochen. Auch das alte Pflaster ist schadhaft und hat sich an vielen Stellen abgesenkt. Eine partielle Reparatur wäre sehr aufwändig und unwirtschaftlich. Daher soll der Bereich vollausgebaut werden.

Die Arbeiten umfassen den kompletten Abbruch des alten Pflasterbelages sowie der Bordsteine und Rinnenplatten. Da zukünftig Rundborde statt Hochborden eingebaut werden sollen, muss ein Streifen der Asphaltfahrbahn ebenfalls aufgebrochen und ausgebaut werden. Anschließend wird der gesamte Bereich ausgekoffert. Laut Bodengutachten kann stellenweise eine Bodenverbesserung notwendig sein, um die

geforderten Tragfähigkeitswerte einzuhalten. Im Anschluss wird ein Geotextil auf dem Erdplanum ausgebracht. Die neuen Rundborde werden inkl. Rückenstütze im Bereich der ehemaligen Bordsteine eingebaut. Gleiches gilt für die neuen Betonrinnenplatten, die die Entwässerung der Straße gewährleisten. Anschließend wird die Frostschutzschicht (32 cm) eingebaut und verdichtet. Abschließend wird die Asphalttragschicht und Deckschicht im Straßenraum hergestellt. Der Gehweg wird mit neuem Rechteckpflaster versehen.

Um Synergieeffekte zu nutzen wurden weitere Arbeiten der KEEP GmbH mit dem Straßenbau ausgeschrieben. Seitens des örtlichen Energieversorgers wird ein neues Niederspannungskabel verlegt und die Straßenbeleuchtung auf LED-Technik umgerüstet.

Um die Arbeiten ausführen zu lassen, wurde am 29.11.22 nach öffentlicher Ausschreibung die Submission durchgeführt. Zum Zeitpunkt der Angebotsöffnung lagen der Verwaltung 11 Angebote vor. Nach fachtechnischer und rechnerischer Prüfung ergab sich folgende Bieterreihenfolge:

1. Fa. Tas Bauunternehmung, 67304 Eisenberg	163.967,13 €
2. ...	177.472,91 €
3. ...	178.752,04 €
4. ...	178.858,73 €
5. ...	184.228,91 €
6. ...	188.066,02 €
7. ...	192.480,12 €
8. ...	193.865,59 €
9. ...	198.305,13 €
10....	198.740,79 €
11....	228.169,90 €

Die Auftragssumme des Mindestbietenden verteilt sich wie folgt auf die einzelnen Träger:

Kosten Straßenbau	132.295,28 €
Kosten Straßenbeleuchtung	624,75 €
KEEP	31.047,10 €
Anteil Stadt Eisenberg	132.920,03 €

Das Angebot der Fa. Tas aus Eisenberg ist auskömmlich, wirtschaftlich kalkuliert und kann zur Beauftragung empfohlen werden. Der Mindestbietende ist der Verwaltung bereits aus anderen Straßenbauprojekten bekannt. Für die Baumaßnahme wurde der Stadt Eisenberg ein Zuschuss auf den Eigenanteil aus dem Investitionsstock des Landes Rheinland-Pfalz bewilligt.

Finanzierung:

ja nein

Finanzierung					
Gesamtkosten der Maßnahmen	jährliche Kosten/	Folge-lasten	Eigenanteil	Objektbezogene Einnahmen	Einmalige oder jährliche laufende Haushaltsbelastung

(Beschaffungs- / Herstellungskosten)			(i.d.R. = Kreditbedarf)	(Zuschüsse / Beträge)	(Mittelabfluss, Kapiteldienst Folgelasten kalkulatorische Kosten)
EUR	EUR		EUR	EUR	EUR

Anlagen:
Lageplan Virchowstraße Gehweg 1-1000 200921